



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Προυπ **700.000,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή **ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IV**

Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματοργικά

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1*)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	1.000,00	5,40	5.400,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3*)	1.2	ΟΔΟ1133Α	m3	500,00	12,00	6.000,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.4.1*)	1.3	ΟΙΚ2122	m3	25,00	24,05	601,25
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή (ΟΙΚ20.4.2*)	1.4	ΟΙΚ2125	m3	18,20	34,80	633,36
5	Προμήθεια δανείων υλικών κατηγορίας E1 έως E4 με την μεταφορά (ΟΔΟΑ18.1)	1.5	ΟΔΟ1510	m3	1.300,00	19,30	25.090,00
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.6	ΟΔΟ1530	m3	1.300,00	1,05	1.365,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθέσεως	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Θαλάσσιες μεταφορές ΥΛΙΚΩΝ (ΛΙΜΣΧΕΤ. 2.7)	1.7	ΛΙΜ1210	m3	250,00	74,61	18.652,50
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							57.742,11

Ομάδα Λοιπά

1	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	2.1	ΟΙΚ3811	m2	112,00	22,50	2.520,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	2.2	ΟΙΚ3873	Kgr	15.495,00	1,01	15.649,95
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	2.3	ΟΙΚ3214	m3	931,40	90,00	83.826,00
4	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm (ΥΔΡ12.1.1.8)	2.4	ΥΔΡ6551.7	m	16,00	175,00	2.800,00
5	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ11.2.4)	2.5	ΥΔΡ6752	Kgr	640,00	2,90	1.856,00
Άθροισμα ομάδας Λοιπά							106.651,95

Ομάδα Οδοστρωσία

1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1*)	3.1	ΟΔΟ3121B	m3	1.725,00	24,80	42.780,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2*)	3.2	ΟΔΟ3211B	m2	17.250,00	2,53	43.642,50
Άθροισμα ομάδας Οδοστρωσία							86.422,50

Ομάδα Ασφαλτικά

1	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	4.1	ΟΔΟ4110	m2	17.250,00	1,20	20.700,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1*)	4.2	ΟΔΟ4521B	m2	17.250,00	8,37	144.382,50
Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά							165.082,50

Άθροισμα εργασιών	415.899,06
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	74.861,83
Σύνολο	490.760,89
Απρόβλεπτα 15 %	73.614,13

Αναθεωρήσεις	141,11
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	564.516,13
Φ.Π.Α. 24 %	135.483,87
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	700.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	700.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 21 -11-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 21-11-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.