



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο

Προϋπ: 70.021,93 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 % )  
Πηγή: Σ.Α.Τ.Α  
Χρήση: 2019

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδ. Αναθ.	Είδος Μονάδας	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	------------	---------------	--------------	----------	--------

#### Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (ΟΔΟΔ1)	1.1	ΟΙΚ2269Α	m	1,00	340,00	340,00
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΟΔΟΑ2.1)	1.2	ΟΔΟ1123Α	m3	3,70	408,00	1.509,60
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.15.1)	1.3	ΟΙΚ2226	m3	58,10	2,00	116,20
4	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (ΥΔΡ12.1.1.6)	1.4	ΥΔΡ6551.6	m	103,00	170,00	17.510,00
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	1.5	ΟΔΟ2531	m3	89,80	170,00	15.266,00
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.6	ΟΔΟ3121Β	m3	19,90	235,00	4.676,50
7	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	1.7	ΟΔΟ3211Β	m2	2,04	204,00	416,16

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδ. Αναθ.	Είδος Μονάδας	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
8	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ3)	1.8	ΟΔΟ4110	m2	1,20	204,00	244,80
9	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	1.9	ΟΔΟ4321B	m2	7,52	204,00	1.534,08
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>41.613,34</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>41.613,34</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>7.490,40</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>49.103,74</b>
Απόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>7.365,56</b>
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>56.469,30</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>13.552,63</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>70.021,93</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>70.021,93</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ, 25-7-2019  
Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ, 25-7-2019  
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ

Δημήτριος Βραχνούλας  
Πολιτικός Μηχανικός

Σπύρος Αρέθας  
Χημ. Μηχ. - Πολ. Μηχ.