

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της αρ. 13ης/18 Συνεδρίασης**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**  
**ΑΡ.ΑΠΟΦ. 154/2018**

Στη Λευκάδα σήμερα στις 7 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 8326/3-5-18 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

**Παραβρέθηκαν**

1	Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2	Νικητάκης Μάρκος
3	Περδικάρης Αθανάσιος
4	Χαλικιάς Ευάγγελος
5	Κούρτης Φίλιππος
6	Σέρβος Κων/νος
7	Πολίτης Σπυρίδων
8	Βλάχος Κων/νος
9	Κοντομίχης Ευάγγελος
10	Αρβανίτης Σπυρίδων
11	Κατηφόρης Χρήστος
12	Φίλιππας Γεώργιος
13	Θερμός Ευάγγελος
14	Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15	Βλάχος Ευστάθιος
16	Γιαννιώτης Οδυσσέας
17	Τριλίβας Χρήστος
18	Καρφάκη Μαριάννα
19	Κατωπόδη Ευανθία
20	Γρηγόρη Ασπασία
21	Βικέντιος Νικόλαος
22	Μήτσουρας Πέτρος
23	Αραβανής Βασίλειος
24	Ζουριδάκης Ευτύχιος
25	Καββαδάς Θωμάς
26	Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27	Γληγόρης Κων/νος
28	Παπαδόπουλος Ανδρέας
29	Σκληρός Παναγιώτης
30	
31	
32	
33	

**Απουσίαζαν**

1	Γαρυφαλλος Δημήτριος
2	Κακλαμάνη Αναστασία
3	Σκιαδά - Πετούση Ζωίτσα
4	Σκληρός Φίλιππος
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο  
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ομόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν τα θέματα 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup>, πριν το 3<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος ήταν εκτός ψηφοφορίας στο θέμα Ε.Η.Δ. και στο 1<sup>ο</sup> θέμα της Η.Δ. Επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου μετά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Παναγιώτης, Φρεμεντίτης Χριστόφορος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Γρηγόρη Ασπασία, Κατηφόρης Χρήστος, Παπαδόπουλος Ανδρέας και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Κοντομίχης Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 16<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 13ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με θέμα: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης.

**Εισηγητής:** Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Σέρβος, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

### 1. Περιγραφή

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των αντλιοστασίων λυμάτων της Δ.Ε. Λευκάδας και της Δ.Ε. Απολλωνίων. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες βελτιώσεις:

#### **1.1 Αντλιοστάσιο Αγ. Αντωνίου Βαρδανίων**

Στο αντλιοστάσιο Αγ. Αντωνίου Βαρδανίων προβλέπονται οι εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού HDPE Φ160 PN16 μήκους 36m και των απαιτούμενων εξαρτημάτων για τη σύνδεση των νέων αντλιών. Η επέκταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση 8 γωνιών HDPE Φ160, δύο λαιμών HDPE Φ110 και δύο λαιμών HDPE Φ160 πλήρως τοποθετημένων με φλάντζες και βίδες, δύο συστολές HDPE Φ90-Φ110, τέσσερις μούφες HDPE Φ160, δύο συστολές με φλάντζες & βίδες Φ200-Φ160, δύο διπλές καμπύλες HDPE 90° και 12m ανοξειδωτος σωλήνας 2”.

#### **1.2 Αντλιοστάσιο Καρυτών**

Στο αντλιοστάσιο των Καρυτών πρόκειται να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης: αγωγός HDPE Φ90 PN16 μήκους 30m, σωλήνας HDPE Φ200 PN16 μήκους 18m, 3 τεμ. γωνία HDPE Φ200, 3 τεμ. γωνία HDPE Φ90, 2 τεμ. λαιμός HDPE Φ90 (πλήρως τοποθετημένοι με φλάντζες & βίδες), 3 τεμ. συστολή HDPE Φ200-Φ90, 3 τεμ. ηλεκτρομούφα HDPE Φ90, 6 τεμ. ηλεκτρομούφα HDPE Φ200, 4 τεμ. ταφ HDPE Φ200, 12m ανοξειδωτος σωλήνας 2”, αποξήλωση μιας υφιστάμενης αντλίας, 3 τεμ. χυτοσιδηρές βάνες ελαστικής έμφραξης DN80, 3 τεμ. χυτοσιδηρές αντεπίστροφες βαλβίδες DN80, επισκευή και αντικατάσταση δύο μεταλλικών φρεατίων επίσκεψης, διάφορες εργασίες μεταλλικών κατασκευών, σύνδεση με υφιστάμενο δίκτυο καταθλιπτικού αγωγού, διάνοιξη και αποκατάσταση οπής.

#### **1.3 Αντλιοστάσιο Πόντης**

Στο αντλιοστάσιο της Πόντης πρόκειται να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού HDPE Φ90 PN16 μήκους 24m, 3 τεμ. γωνία HDPE Φ90, 3 τεμ. λαιμός HDPE Φ110 (πλήρως τοποθετημένοι με φλάντζες & inox βίδες), 3 τεμ. λαιμός HDPE Φ90 (πλήρως τοποθετημένοι με φλάντζες & inox βίδες), 6τεμ. ηλεκτρομούφα HDPE Φ90, 12m ανοξειδωτος σιδηροσωλήνας 2” και αποξήλωση δύο υφιστάμενων αντλιών.

#### **1.4 Αντλιοστάσιο Βασιλικής**

Στο αντλιοστάσιο της Βασιλικής (όπισθεν Δημαρχείου) πρόκειται να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού HDPE Φ90 PN16 μήκους 16m, 2 τεμ. γωνία HDPE Φ90, 4 τεμ. λαιμός HDPE Φ90 (πλήρως τοποθετημένοι με φλάντζες & inox βίδες), 12m ανοξειδωτος σιδηροσωλήνας 2” και αποξήλωση δύο υφιστάμενων αντλιών.

Επίσης, στο αντλιοστάσιο της Βασιλικής θα τοποθετηθεί και ένας νεος πίνακας ισχύος και αυτοματισμού PLC, με αναλογικό όργανο στάθμης και νέα φλοτέρ, και οθόνη ενδείξεων λειτουργίας (δυνατότητα επιλογής λειτουργίας με αναλογικό όργανο ή με φλοτέρ).

#### **1.5 Αντλιοστάσιο Α1 Αγ. Νικήτα**

Στο αντλιοστάσιο Α1 του Αγ. Νικήτα πρόκειται να γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης αγωγού HDPE Φ90 PN16 μήκους 16m, 2 τεμ. γωνία HDPE Φ90, 2 τεμ. λαιμός HDPE Φ110 (πλήρως τοποθετημένοι με φλάντζες & inox βίδες), 2 τεμ. λαιμός HDPE Φ90 (πλήρως τοποθετημένοι με φλάντζες & inox βίδες), 2 τεμ. συστολή HDPE Φ110-Φ90, 2 τεμ. ηλεκτρομούφα HDPE Φ90, και αποξήλωση δύο υφιστάμενων αντλιών.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι **20.000,00€** χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% είναι **24.800,00€** και θα καλυφθεί από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- Του Ν. 3463/06 "Κώδικας Δήμος και Κοινοτήτων"
- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

την έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 20.000,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.»

**Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαέξι (16) ψήφους αποφασίζει:**

Την έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 20.000,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ), που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 154/2018.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**