



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Έργο: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ**

Προϋπ: **40.000,00** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)
Πηγή: **ΣΑΤΑ 2020**
Κ.Α.: **30-7336.056**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΟΔΟΔ2.1)	1.1	ΟΔΟ1132	m2	1.458,00	1,15	1.676,70
2	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΥΣΗ (ΟΔΟΔ3)	1.2	ΟΔΟ4110	m2	1.458,00	1,20	1.749,60
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (ΟΔΟΔ6)	1.3	ΟΔΟ4421B	tn	66,00	90,20	5.953,20
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΟΔΟΔ8Α)	1.4	ΟΔΟ4521B	m2	1.458,00	9,87	14.390,46
Αθροισμα εργασιών							23.769,96
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %							4.278,59
Σύνολο							28.048,55
Απρόβλεπτα 15 %							4.207,28
Αναθεωρήσεις							2,23
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ							32.258,06
Φ.Π.Α. 24 %							7.741,94
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ							40.000,00
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							40.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 15 -02-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 15-02-2021

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.