



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : **Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων
Δήμου Λευκάδας**

Προυπ : **50.000,00Ευρώ** (με Φ.Π.Α. **24 %**)
Πηγή : **ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**
Χρήση : **2019**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Τεχνικά έργα

1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.4.1)	1.1	ΟΙΚ2122	m3	12,00	23,10	277,20
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1)	1.2	ΟΙΚ2124	m3	15,00	7,35	110,25
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.3	ΟΔΟ321 1B	m3	8,00	18,15	145,20
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ22.10.1)	1.4	ΟΙΚ2226	m3	33,00	28,56	942,48
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ22.20.1)	1.5	ΟΙΚ2236	m2	260,00	7,90	2.054,00
6	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ32.5.2)	1.6	ΟΙΚ3212	m3	2,00	95,00	190,00
7	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51)	1.7	ΟΔΟ292 1	m	104,00	9,60	998,40
8	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51 σχετ.)	1.8	ΟΔΟ292 1	m	13,00	6,60	85,80
9	Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ38.1)	1.9	ΟΙΚ3801	m2	20,00	13,50	270,00
10	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.10	ΟΙΚ3214	m3	63,75	106,00	6.757,50
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.11	ΟΙΚ3873	Kgr	975,00	1,01	984,75

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.12	ΟΙΚ3873	Kgr	1.300,00	1,07	1.391,00
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.13	ΟΙΚ3811	m2	38,00	22,50	855,00
14	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις (ΟΙΚ42.5.1)	1.14	ΟΙΚ4205	m3	15,60	61,00	951,60
15	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11)	1.15	ΟΙΚ7311	m2	50,00	22,50	1.125,00
16	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες (ΟΙΚ73.12)	1.16	ΟΙΚ7312	m2	60,00	28,00	1.680,00
17	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm (ΟΔΟΒ81 σχετ.)	1.17	ΟΔΟ292 2	m2	150,00	17,30	2.595,00
18	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm (ΟΔΟΒ81 σχετ.)	1.18	ΟΔΟ292 2	m2	245,00	22,30	5.463,50
19	Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες τσιμέντου όδευσης τυφλών, διαστάσεων 40x40 (ΟΙΚ73.16.2 σχετ.)	1.19	ΟΙΚ7316	m2	31,00	23,50	728,50
20	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων (ΟΙΚ43.22)	1.20	ΟΙΚ4307	m3	1,50	106,00	159,00
21	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθινων κρηνων (ΟΙΚ45.5.3 σχετ.)	1.21	ΟΙΚ4525	m2	9,00	35,00	315,00
22	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών (ΟΙΚ71.1.2)	1.22	ΟΙΚ7102	m2	9,00	11,20	100,80
23	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ42.26)	1.23	ΟΙΚ4226	m	20,00	11,20	224,00
24	Ξυστοί λιθινοι κρουνοι (ΟΙΚ43.51 σχετ.)	1.24	ΟΙΚ4307	τεμαχ	1,00	200,00	200,00
25	Πέργκολες και παρεμφερή, πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ54.80.2)	1.25	ΟΙΚ5605	m3	0,80	900,00	720,00
26	Επενδύσεις με σανίδες απο ξυλεία Ιρόκο (ΟΙΚ52.31 σχετ.)	1.26	ΟΙΚ5231	m2	1,00	50,00	50,00
27	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, βάθους 5 - 10 cm (ΠΡΣΑ9.1)	1.27	ΠΡΣ211 1	m	30,00	0,20	6,00
28	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 (ΠΡΣΗ1.2.2)	1.28	ΗΛΜ 8	m	30,00	0,65	19,50
29	Βάση Σιδηροιστού άοπλη, διαστάσεων 0,50x0,50 m, βάθους 0,50 m (ΗΛΜ9312.1 σχετ.)	1.29	ΗΛΜ931 2.1	τεμαχ	1,00	70,00	70,00
30	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (ΗΛΜ60.10.85.1)	1.30	ΟΔΟ254 8	τεμαχ	1,00	60,00	60,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
31	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τετραπολικό διατομής 4Χ10 mm ² , για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος (ΗΛΜ8773.5.5)	1.31	ΗΛΜ877 3.5.5	m	2,00	9,09	18,18
32	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 16 mm, κατάλληλος για υπογεια τοποθέτηση (ΗΛΜ8733.2.3 σχετ.)	1.32	ΗΛΜ873 3.2.3	m	2,00	1,00	2,00
33	Υδραυλική εγκατάσταση κρήνης (ΠΡΣΗ5.2.1 σχετ.)	1.33	ΗΛΜ 12	τεμαχ	1,00	150,00	150,00
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							29.699,66

Άθροισμα εργασιών	29.699,66
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.345,94
Σύνολο	35.045,60
Απρόβλεπτα 15 %	5.256,84
Αναθεωρήσεις	20,14
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	40.322,58
Φ.Π.Α. 24 %	9.677,42
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	50.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	50.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 02 - 04 -2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 02 - 04 -2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ 02 - 04 -2019
Ο Συντάξας

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χημικός - Πολιτικός Μηχανικός

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διπλ. Πολ/κός Μηχανικός

ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός