



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως
χειμάρρο

Προϋπ: **70.021,93** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24** %)

Πηγή: **Σ.Α.Τ.Α**

Χρήση: **2019**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη προβλέπονται οι εργασίες κατασκευής σωληνωτού αγωγού Φ 80 170μ. από θέση Κ 352 έως θέση Κ 395.

Αναλυτικότερα θα γίνουν διπλή τομή ασφάλτου, γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιωημιβραχώδες με αποξήλωση ασφάλτου , μικροκαθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, τοποθέτηση εγκιβωτισμένου σωληνωτού Φ80 με κλίση προς το χειμάρρο, πλήρη αποκατάσταση της οδοποιίας.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **56.469,30€** χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **70.021,93€** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **Σ.Α.Τ.Α 2019**.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού.

Για την κατασκευή του έργου ισχύουν οι εξής διατάξεις:

- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ, 25-7-2019
Ο Πρ/νος Τ.Ε.Μ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑΔΑ, 25-7-2019
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Α

Δημήτριος Βραχνούλας
Πολιτικός Μηχανικός

Σπύρος Αρέθας
Χημ. Μηχ. - Πολ. Μηχ.