



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Εργο Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών

Προυπ 45.000 Ευρώ

Πηγή ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2018

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &  
ΜΕΛΕΤΩΝ

Χρήση 2019 Κ.Α.Ε. 70-7323.005

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

**Ομάδα ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3)	1.1	ΟΔΟ1133Α	m3	100,00	10,30	1.030,00
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.2	ΟΔΟ1123Α	m3	100,00	2,80	280,00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες (ΟΔΟΑ4.2)	1.3	ΟΔΟ1220	m3	30,00	7,00	210,00
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.4	ΟΔΟ1212	m3	30,00	3,75	112,50
5	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12)	1.5	ΟΙΚ2227	m3	3,00	28,60	85,80
6	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ή ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)	1.6	ΟΔΟ1310	m	400,00	0,65	260,00
7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19)	1.7	ΟΔΟ3121Β	m3	100,00	14,85	1.485,00
8	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.8	ΟΔΟ3211Β	m3	144,00	18,15	2.613,60
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.9	ΥΔΡ7018	Kgr	2.880,00	1,15	3.312,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2)	1.10	ΟΔΟ2612	Kgr	20,00	1,15	23,00
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	1.11	ΟΔΟ2532	m3	174,00	94,20	16.390,80
12	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΟΛΠΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Φ 0,60 μ (ΟΔΟΒ53.5)	1.12	ΟΔΟ2884	m	8,00	46,00	368,00
13	ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΟΥΣ ΑΟΛΠΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ C12/15 Φ 0,80 μ (ΟΔΟΒ53.6)	1.13	ΟΔΟ2885	m	8,00	70,90	567,20
<b>Άθροισμα ομάδας ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ</b>							<b>26.737,90</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>26.737,90</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. <b>18,00 %</b>	<b>4.812,82</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>31.550,72</b>
Απρόβλεπτα <b>15 %</b>	<b>4.732,61</b>
Αναθεωρήσεις	<b>6,99</b>
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>36.290,32</b>
Φ.Π.Α. <b>24 %</b>	<b>8.709,68</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>45.000,00</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>45.000,00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Λ.  
Λευκάδα 23-07-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Μ.  
Λευκάδα 2407-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λευκάδα 23-07-2019

Σπυρίδων Αρέθας  
Χημικός Μηχανικός

Δημήτρης Βραχνούλας  
Πολιτικός Μηχανικός

Θωμάς Γεωργάκης  
Πολιτικός Μηχανικός