



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 35ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 433/2021

Στην Λευκάδα σήμερα στις 2 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/τ.Β' /26.06.2021), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **23480/28-06-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Γιαννιώτης Παναγιώτης
2	Μαργέλη Μαρία	2	Δρακονταειδής Κων/νος
3	Βικέντιος Νικόλαος	3	Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Τσιρογιάννης Γεώργιος	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7		7	
8		8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

«Η παρούσα μελέτη «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας» αφορά την στατική αποτίμηση του κτιρίου το οποίο θα στεγάσει το δημοτικό θέατρο Λευκάδας. Η κατασκευή του Θεάτρου ξεκίνησε το έτος 2000. Το 2003 από τον σεισμό της 14^{ης} Αυγούστου το υπό κατασκευή κτίριο υπέστη ζημιές στον φέροντα οργανισμό. Οι αστοχίες ήταν τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες αποκαταστάθηκαν το 2004 με τοπική ενίσχυση του φέροντα οργανισμού όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΤΑΣ μελέτη. Εν συνέχεια στο πλαίσιο της εν εξελίξει εργολαβίας συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής του Θεάτρου μέχρι το 2007, όπου και σταμάτησαν πριν ολοκληρωθούν λόγω διάλυσης της εργολαβίας. Από το σεισμό της 17 Νοεμβρίου 2015 και κατόπιν αυτοψίας στο κτίριο, δεν διαπιστώθηκαν βλάβες στον Φέροντα Οργανισμό.

Στο πλαίσιο της μελέτης αποπεράτωσης του Θεάτρου, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει συνολική επανεκτίμηση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό που έγιναν το 2004, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Το κτίριο είχε μελετηθεί με παλαιότερο κανονισμό και σήμερα είναι σε καλή κατάσταση χωρίς ιδιαίτερες διαβρώσεις από τις καιρικές συνθήκες. Επιτόπιες μετρήσεις έγιναν και μας έδειξαν την κατηγορία του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του.

Με τα δεδομένα αυτά και τους ξυλοτύπους εφαρμογής έγινε ο έλεγχος σεισμικής συμπεριφοράς του κτιρίου σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, οι λεπτομέρειες του οποίου παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης.

Η ανάλυση ανέδειξε τα παρακάτω στα οποία κρίθηκε απαραίτητο να επιλυθούν:

- Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κτιρίου (αναβαθμοί θεατών) χρησιμοποιήθηκαν υψηλές δοκοί στην ανατολική του πλευρά. Τα υποστυλώματα στη θέση αυτή έχουν ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις, με ιδιαίτερα πολύ οπλισμό. Το αποτέλεσμα είναι να μην ικανοποιούν τον έλεγχο ικανοτικού σχεδιασμού αλλά και να αστοχούν ψαθυρά.
- Η δυτική πλευρά δεν έχει ενδιάμεσους ορόφους, παρά μόνο περιμετρικές δοκούς. Αυτό την καθιστά πιο εύκαμπτη από την ανατολική και το κτίριο εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλες στροφές.

Συνολικά προτείνεται να ενισχυθούν 6 υποστυλώματα διατομής 40x40 με μανδύα έγχυτου σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 πάχους 20cm και 2 υποστυλώματα 40x40 και 2 60x60 με μεταλλικό κλωβό. Τέλος προτείνεται να τοποθετηθούν δύο διατηρητικά πλαίσια για έλεγχο των στροφών του κτιρίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- **N. 4412/2016** «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016

- **N. 4782/2021** «Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Εισηγούμαι,

την έγκριση της μελέτης «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας», και των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση
- το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από τις δ/ξεις του Ν.4782/21.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μελέτης «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας» και των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 433/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ