

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 25/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 275

Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 22834/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Παραβρέθησαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ρόκκος Στυλιανός
4. Αραβανής Ελευθέριος
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Καρβούνης Σπυρίδων
7. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
8. Σούνδιας Πραξιτέλης
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Καρτάνος Ιωάννης
12. Ζουριδάκης Ευύχιος
13. Βικέντιος Νικόλαος
14. Σίδερης Αντώνιος
15. Γεωργάκης Βασίλειος
16. Ρεκατσίνας Σπυρίδων
17. Μεσσήνη Κερασούλα
18. Σώλος Φώτιος
19. Γιαννούτσος Πέτρος
20. Βεργίνης Ξενοφών
21. Γαβρίλης Δημήτριος
22. Καββαδάς Αθανάσιος
23. Στραγαλινός Βασίλειος
24. Αραβανής Γεράσιμος
25. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
26. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα
27. Γαζής Αναστάσιος
28. Μικρώνης Ζώης
29. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
30. Κονιδάρης Κυριάκος
31. Μπρατζουκάκης Νικόλαος
- 32.
- 33.

Απουσίαζαν

1. Μελάς Βασίλειος
2. Λάζαρη Πηνελόπη
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 25/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» .

Εισηγητής: Αρέθας Σπυρίδων-Χημ.Μηχ/κος υπάλληλος Δήμου.

Ο κ. Αρέθας εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Φέρων Οργανισμός (Φ.Ο.) των κερκίδων αποτελείται από πέδιλα, συνδετήριες δοκούς, υποστυλώματα, δοκούς, διαδοκίδες και πλάκες από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (Ω.Σ.)

Το συνολικό τους μήκος είναι 115,20m διαχωριζόμενο με δύο (2) αρμούς σε τρία (3) τμήματα ήτοι το 40,00m τα δύο ακραία και 35,20m το μεσαίο. Κατά την εγκάρσια έννοια σε αξονικές αποστάσεις 4,40m χωροθετούνται δίστυλα ισχυρά πλαίσια με κεκλιμένη δοκό 40/70 cm και υποστυλώματα το δε προς την πλευρά του αγωνιστικού χώρου 40/55 cm και το έτερο προς την εξωτερική οπίσθια όψη μεταβλητής διατομής 40/60 cm στην κεφαλή και 40/50 cm στον πόδα. Οι κερκίδες διαμορφώνονται ως πτυχωματικός φορέας με κατακόρυφες διαδοκίδες 150/485 mm ανα αξονική απόσταση 71cm και οριζόντιες αμφιέριστες πλάκες πάχους 10cm. Υπάρχουν επίσης έξι (6) κλιμακοστάσια πρόσβασης στις κερκίδες από την πλευρά του αγωνιστικού χώρου διαμορφωμένα και κατασκευασμένα ως ανεξάρτητοι φορείς από Ω.Σ. Η χρονολογία εκπόνησης της μελέτης ήταν το 1966 ο δε χρόνος κατασκευής εκτιμάται περί το 1970.

Ο σιδηρούς οπλισμός είναι κατηγορίας St-I (S220) το δε σκυρόδεμα άγνωστης κατηγορίας εφόσον δέν αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο των σχεδίων κατασκευής.

Εισηγούμαι την έγκριση της μελέτης αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού κερκίδων Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας .

Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο κ.Δρακονταειδής και είπε:

Έχω σοβαρά ερωτηματικά για την ανάγκη να πάμε με αυτόν τον τρόπο. Προτείνω να γίνει κατεδάφιση των κερκίδων και κατασκευή από την αρχή.

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ.Μικρώνης και είπε:

Στην περίπτωση του γηπέδου έπρεπε νομίζω να επιλεγεί η κατεδάφιση και η εκ νέου κατασκευή των κερκίδων.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. , προχώρησε σε ψηφοφορία στην οποία η πρόταση του εισηγητή έλαβε 27 ψήφους υπέρ ενώ η πρόταση Δρακονταειδή για κατεδάφιση των κερκίδων έλαβε 4 τους Δρακονταειδή Κ., Μικρώνη Ζ.,Μπρατζουκάκη Ν., και Κονιδάρη Κ. και

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 275/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

