



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **51.600,00** Ευρώ

(με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

Κ.Α **30-7323.058**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1)	1.1	ΟΙΚ2124	m3	30,28	12,10	366,39
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.5.2)	1.2	ΟΙΚ2127	m3	45,42	35,60	1.616,95
3	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.3	ΟΔΟ1123Α	m3	100,00	8,30	830,00
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΔΟΑ3.3)	1.4	ΟΔΟ1133Α	m3	178,00	15,80	2.812,40
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟΑ18.3)	1.5	ΟΔΟ1510	m3	118,00	13,60	1.604,80
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.6	ΟΔΟ1530	m3	208,00	1,05	218,40
7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19*)	1.7	ΟΔΟ3121Β	m3	90,00	8,20	738,00
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3)	1.8	ΟΙΚ3816	m2	202,00	15,70	3.171,40

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
9	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45)	1.9	ΟΙΚ3873	m2	202,00	2,20	444,40
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.1 0	ΟΙΚ3873	Kgr	630,00	1,01	636,30
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.1 1	ΟΙΚ3873	Kgr	4.542,00	1,07	4.859,94
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.1 2	ΟΙΚ3214	m3	140,00	90,00	12.600,00
13	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.1 3	ΟΔΟ3211B	m3	40,00	19,10	764,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							30.662,98

Άθροισμα εργασιών	30.662,98
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.519,34
Σύνολο	36.182,32
Απρόβλεπτα 15 %	5.427,35
Αναθεωρήσεις	3,23
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	41.612,90
Φ.Π.Α. 24 %	9.987,10
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	51.600,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	51.600,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 11 -06-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 11-06-2020

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.