

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 512/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β'/28-11-2020), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: **21996/4-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	-----
2	Γιαννιώτης Παναγιώτης	2	
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	
4	Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή	4	
5	Μαργέλη Μαρία	5	
6	Τυπάλδος Νικόλαος	6	
7	Τσιρογιάννης Γεώργιος	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9	Γαζής Αναστάσιος	9	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 13^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας», αναδόχου Μ. & Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με την με αρ. 36/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης καθώς και η δαπάνη κατασκευής του έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
2. Με το με αριθμ. 106/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 28,21%.
3. Την ΑΠΟ 18/07/2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του τίτλου.
4. Το άρθρο 156 του ν.4412/16.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι οι τσιμεντοστρώσεις – βελτιώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε οδούς (κοινόχρηστους χώρους) στην Δ.Ε. Λευκάδας και συγκεκριμένα στις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες:

1. Στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων θα γίνουν παρεμβάσεις στους δρόμους α) από Τσουκαλάδες προς Κάβαλο σε μήκος περίπου 150 μέτρων και μέσου πλάτους 5 μέτρων, β) από Τσουκαλάδες προς Παραλία Γιαλού Σκάλα σε μήκος περίπου 100 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων και γ) στη θέση "Σκαλιά" εκτός σχεδίου , εντός ζώνης σε μήκος περίπου 50 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων.

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι επίστρωση με σκυρόδεμα μέσου πάχους 0,12 μέτρων ποιότητας C16/20 με δομικό πλέγμα τύπου T131 σε υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 μέσου πάχους 0,10 μέτρων. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιηθεί και επίστρωση με κοκκώδες υλικό διαβάθμισης έως 200 χιλιοστών. Ακόμη στη

θέση Γιαλού Σκάλα θα κατασκευαστεί και τοίχος αντιστήριξης διατομής L διαστάσεων 0,60 μέτρων στη βάση και 0,80 μέτρων

ύψους με πάχος 0,20 μέτρων και σε μήκος 20 μέτρων περίπου, από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C16/20 με οπλισμό Φ8/15 διπλής εσχάρας καρέ.

2. Στην Τ.Κ. Κατούνας θα γίνουν παρεμβάσεις στους δρόμους α) από καφενείο Κολόκα και προς παλιό Δημοτικό Σχολείο σε μήκος περίπου 110 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων, β) στη θέση "Άγιος Βάρβαρος" σε επιφάνεια περίπου 260 τετραγωνικών μέτρων και γ) στη Λυγιά (πίσω από την Porcelana) θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση σε μήκος περίπου 140 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν στο α και β θα είναι επίστρωση με σκυρόδεμα μέσου πάχους 0,12 μέτρων ποιότητας C16/20 με δομικό πλέγμα τύπου T131 σε υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 μέσου πάχους 0,10 μέτρων. Όπου θα υλοποιηθεί ασφαλτόστρωση (στην περίπτωση γ) θα επιστρώνεται και θα συμπυκνώνεται αμμοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π.Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών, θα υλοποιείται ασφαλική προεπάλειψη και τέλος θα επιστρώνεται και θα συμπυκνώνεται ασφαλτο-σκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 μέσου πάχους 5 εκατοστών.

3. Στο Φρύνι της Δ.Ε. Λευκάδας πίσω από τις νέες Εργατικές κατοικίες θα υλοποιηθεί παρεμβάση στον υφιστάμενο χωματόδρομο που οδηγεί από την θέση πλησίον Εργατικών Κατοικιών (πίσω μέρος) και προς Φρύνι σε μήκος περίπου 100 μέτρων και μέσου πλάτους 3 μέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι επίστρωση με σκυρόδεμα μέσου πάχους 0,12 μέτρων ποιότητας C16/20 με δομικό πλέγμα τύπου T131 σε υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 μέσου πάχους 0,10 μέτρων. Ακόμη θα κατασκευαστεί σωληνωτό απορροής όμβριων υδάτων διατομής Φ600 σε μήκος περίπου 15 μέτρων.

4. Στην Πλατεία της πόλης Λευκάδας στη θέση Ροντογιαννεία θα υλοποιηθεί παρεμβάση στον υφιστάμενο χωματόδρομο επαπτόμενο της πλατείας σε μήκος περίπου 75 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι ασφαλτόστρωση, όπου θα επιστρωθεί και θα συμπυκνωθεί αμμοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π.Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών, στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ασφαλική προεπάλειψη και τέλος θα επιστρωθεί και θα συμπυκνωθεί ασφαλτοσκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 μέσου πάχους 5 εκατοστών.

5. Στην Πάροδο Φιλοσόφων της πόλης Λευκάδας στη θέση πλησίον Παιδικού Σταθμού θα υλοποιηθεί παρεμβάση στον υφιστάμενο χωματόδρομο σε μήκος περίπου 75 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι ασφαλτόστρωση, όπου θα επιστρωθεί και θα συμπυκνωθεί αμμοχάλικο (3 Α) Π.Τ.Π.Ο-150 σε πάχος 10 εκατοστών, στη συνέχεια θα υλοποιηθεί ασφαλική προεπάλειψη και τέλος θα επιστρωθεί και θα συμπυκνωθεί ασφαλτοσκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 μέσου πάχους 5 εκατοστών.

6. Στη θέση "Παλιά Σφαγεία" εκτός σχεδίου θα υλοποιηθεί παρεμβάση στον υφιστάμενο χωματόδρομο πλησίον παλαιών Σφαγείων σε μήκος περίπου 110 μέτρων και μέσου πλάτους 4,50 μέτρων. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν θα είναι επίστρωση με σκυρόδεμα μέσου πάχους 0,12 μέτρων ποιότητας C16/20 με δομικό πλέγμα τύπου T131 σε υπόβαση από υλικό ποιότητας Π.Τ.Π.Ο. 150 μέσου πάχους 0,10 μέτρων.

7. Στη θέση "Σκουπιδότοπος" εκτός σχεδίου θα υλοποιηθεί παρεμβάση στον υφιστάμενο χωματόδρομο που οδηγεί στον Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης σε μήκος περίπου 75 μέτρων και μέσου πλάτους 6 μέτρων.

8. Στην Τ.Κ. Καρυωτών κατάντη του επαρχιακού δρόμου και με αρχή την διασταύρωση του επαρχιακού με τον δρόμο που οδηγεί στις παλαιές Αλυκές Αλεξάνδρου και για μήκος περίπου 55 μέτρων θα υλοποιηθεί κατασκευή ανοικτής τάφρου απορροής όμβριων υδάτων διατομής Π (ανεστραμμένο) από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 με πάχος τοίχου 0,20 μέτρων, με κυμαινόμενο εσωτερικό πλάτος τυθμένα από 0,80 μέτρα έως και 1,00 μέτρο.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ), συντάχθηκε με βάση τα όσα προβλέπει ο Ν.4412/16 και όλες οι συναφείς διατάξεις περι δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, για να συμπεριλάβει δαπάνες που προέκυψαν από αυξομείωση ποσοτήτων λόγω αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου.

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 119.758,12 € με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσόν της σύμβασης.

Το οικονομικό αντικείμενο του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:

	Αρχική Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε	Προτεινόμενες με τον 2 ^ο Α.Π.Ε.
Σύνολο Εργασίες	71.170,31	81.845,83	81.845,86
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	12.810,66	14.732,25	14.732,25
Σύνολο	83.980,97	96.578,08	96.578,11
Απρόβλεπτη δαπάνη	12.597,15	0,04	0,01
Σύνολο	96.578,12	96.578,12	96.578,12

Αναθεώρηση	1,01	1,01	1,01
Σύνολο	96.579,13	96.579,13	96.579,13
Φ.Π.Α.	23.178,99	23.178,99	23.178,99
ΣΥΝΟΛΟ	119.758,12	119.758,12	119.758,12

Εχοντας υπόψη:

- Την έγκριση του στην 6^η/ 4-12-2020 συνεδρίαση του τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων έργων
- Το άρθρο 156 του ν 4412/16.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη αιτιολογική του έκθεση.»

Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρών, διότι δεν έχει αποσταλεί ο Α.Π.Ε. του έργου και το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας», αναδόχου Μ.& Χ. Μακρυπούλιας Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 512/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ