



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Ε Σφακιωτών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προυπ **69.988,38** Ευρώ

( με Φ.Π.Α. **24 %** )

Πηγή Σ.Α.Τ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χρήση 2023

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

#### Ομάδα Τεχνικά έργα

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2*)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	290,00	0,70	203,00
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19)	1.2	ΟΔΟ3121Β	m3	680,00	14,20	9.656,00
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ20)	1.3	ΟΔΟ1530	m3	800,00	1,05	840,00
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.4	ΥΔΡ7018	Kgr	1.200,00	1,15	1.380,00
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	1.5	ΟΔΟ2531	m3	28,00	89,80	2.514,40
6	Κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 250 μ3, συνδέσεις. (ΥΔΡ11.9)	1.6	ΥΔΡ6751	τεμαχ	1,00	27.000,00	27.000,00
<b>Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα</b>							<b>41.593,40</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>41.593,40</b>
<b>Γ.Ο. &amp; Ε.Ε. 18,00 %</b>	<b>7.486,81</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>49.080,21</b>
<b>Απρόβλεπτα 15 %</b>	<b>7.362,03</b>

Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	<b>56.442,24</b>
Φ.Π.Α. 24 %	<b>13.546,14</b>
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	<b>69.988,38</b>
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>69.988,38</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 18-1-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 18-1-2023

Σπυρίδων Αρέθας  
Χημικός Μηχ.-Πολιτικός Μηχ.

Βικτωρία Παπαρίζου  
Πολιτικός Μηχανικός