



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εργο

Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου  
Αναπαύσεως-Φιλοσόφων

Προυπ **69.968,86** Ευρώ

( με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή Σ.Α.Τ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χρήση 2023

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

**Ομάδα Γενικών εργασιών**

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΛΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	120,00	4,11	493,20
2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m (ΠΡΣΖ2.4)	1.2	ΠΡΣ5354	τεμαχ	5,00	100,00	500,00
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm. (ΟΔΟΑ19)	1.3	ΟΔΟ3121Β	m3	800,00	14,74	11.792,00
4	Σταλία εκσκαφέα JCB ημερομίσθιο (ΟΔΟ506.4μ)	1.4	ΟΔΟ 506.4μ	Ημέρα	30,00	199,40	5.982,00
5	Σταλία φορτηγού αυτοκινήτου ημερομίσθιο (ΟΔΟ509.2μ)	1.5	ΟΔΟ 509.2μ	Ημέρα	30,00	92,08	2.762,40
6	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.6	ΟΔΟ3121Β	m3	70,00	17,76	1.243,20
7	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ2.1)	1.7	ΟΔΟ3211Β	m3	70,00	17,76	1.243,20
8	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΟΔ5.1)	1.8	ΟΔΟ4321Β	m2	100,00	7,41	741,00
9	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4)	1.9	ΟΔΟ4120	m2	100,00	0,45	45,00
10	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10)	1.1 0	ΟΙΚ6448	m	17,00	6,60	112,20
11	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12*)	1.1 1	ΟΙΚ2227	m3	16,00	56,00	896,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
12	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.2)	1.1 2	ΟΔΟ2532	m3	45,00	104,00	4.680,00
13	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	1.1 3	ΟΔΟ2612	Kgr	1.500,00	1,15	1.725,00
14	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων (ΟΔΟΕ4.1)	1.1 4	ΟΔΟ2653	m	248,00	16,00	3.968,00
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3)	1.1 5	ΟΙΚ3816	m2	35,00	15,70	549,50
16	Τσιμεντοσανίδες, τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm (ΟΙΚ78.10.1)	1.1 6	ΟΙΚ7809	m2	37,00	62,00	2.294,00
17	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 2 πλίνθων (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.3)	1.1 7	ΟΙΚ4623.1	m2	27,00	67,50	1.822,50
18	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.2)	1.1 8	ΟΙΚ3213	m	18,00	19,70	354,60
19	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.22)	1.1 9	ΟΙΚ7122	m2	27,00	14,00	378,00
<b>Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών</b>							<b>41.581,80</b>

<b>Άθροισμα εργασιών</b>	<b>41.581,80</b>
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	7.484,72
<b>Σύνολο</b>	<b>49.066,52</b>
Απρόβλεπτα 15 %	7.359,98
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	56.426,50
Φ.Π.Α. 24 %	13.542,36
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	69.968,86
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>69.968,86</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 24-2-2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
ΛΕΥΚΑΔΑ 24-2-2023

Σπυρίδων Αρέθας  
Χημικός Μηχ.-Πολιτικός Μηχ.

Δημήτριος Βραχνούλας  
Πολιτικός Μηχανικός